

端品精密AI智能滨海湾实验线厂房装修工程
施工劳务分包清单

序号	项目编码	项目名称	单位	数量	单价	造价	施工工艺、辅材料说明
					人工		
		新建隔墙部分					不含地面工程
1	011210006001	新建彩钢板隔墙50mm厚	m ²	625.00			含人工及辅助材料
2	010401003001	卫生间加气砖隔墙	m ²	49.25			含人工、水泥砂浆、脚手架，墙高4.32m
3	010503004001	卫生间钢筋混凝土圈梁	m	11.40			人工，截面尺寸10*25cm，配4根16mm钢筋，设置在卫生间门过梁的高度，含模板
4	010401003002	机房及材料仓加气砖隔墙	m ²	83.81			人工，水泥砂浆、脚手架，墙高4.32m
5	010503004002	机房及材料仓圈梁	m	19.40			人工，截面尺寸10*25cm，配4根16mm钢筋，设置在卫生间门过梁的高度，含模板
6	011201001001	新建加气砖隔墙抹灰	m ²	145.58			人工，墙面挂网胶泥批挡
7	011406001001	原有墙面及柱子油漆腻子	m ²	743.25			人工，腻子及油漆各两遍

端品精密AI智能滨海湾实验线厂房装修工程 施工劳务分包清单

序号	项目编码	项目名称	单位	数量	单价	造价	施工工艺、辅材料说明
					人工		
8	011406001002	黑色外墙油漆踢脚线（原有墙面及柱子）	m	248.00			人工，外墙黑色油漆涂刷，高10cm
		小计					
		门窗工程					
1	011610002001	拆除原入户防火门	樘	1.00			人工拆除防火门
2	010808004001	新建不锈钢门套	m	7.40			人工，木板打底，安装、辅材
3	010805005001	新建12mm钢化玻璃门宽2600*高2400	樘	1.00			人工安装、辅材
4	010805005002	钢化玻璃门配件	套	1.00			人工安装、辅材
5	010802001001	车间彩钢板定制门宽2600*高2400	樘	9.00			人工安装、辅材
6	010802001002	卫生间铝合金玻璃门宽800*高2100	樘	2.00			人工安装、辅材

端品精密AI智能滨海湾实验线厂房装修工程 施工劳务分包清单

序号	项目编码	项目名称	单位	数量	单价	造价	施工工艺、辅材料说明
					人工		
7	010802003001	机房新建1000*2200mm乙级防火门	樘	1.00			人工安装、辅材
8	010802003002	材料仓新建2600*2400mm乙级防火门	樘	1.00			人工安装、辅材
9	010807001002	新建车间彩光窗1200*2300mm（10mm厚钢化玻璃）	个	13.00			人工，铝合金边框，辅材
		小计					
		新建天花工程					
1	011302001001	新建无尘板天花（600*600*8mm金佳源石膏板）	m ²	1470.00			人工、镀锌龙骨、辅材
		小计					
		卫生间装修工程					
1	010103001001	卫生间地面抬高（高度15cm）	m ²	8.40			人工，陶粒回填

端品精密AI智能滨海湾实验线厂房装修工程 施工劳务分包清单

序号	项目编码	项目名称	单位	数量	单价	造价	施工工艺、辅材料说明
					人工		
2	010904002001	卫生间墙面地面防水	m²	52.40			人工，涂膜防水，墙面高度1.6米
3	011102003001	地面防滑砖300*300mm	m²	19.76			人工，水泥砂浆铺贴
4	011204003002	墙面光面砖300*600mm	m²	57.12			人工，瓷砖胶铺贴
5	031004006001	蹲便器	个	6.00			人工安装、辅材
6	031004007001	男厕小便器	个	2.00			人工安装、辅材
7	011210005001	卫生间密度板隔板	卡	6.00			人工，800密度板安装及门配件
8	011210005002	小便器隔板	块	2.00			人工，800密度板及卫生间隔板样式一致
9	031001006001	卫生间给排水及车间给水管	项	1.00			人工安装水龙头、PVC给排水管道及地漏
10	011505001002	大理石洗手台600*1600mm	个	1.00			人工安装大理石洗手台，双位含不锈钢水龙头

端品精密AI智能滨海湾实验线厂房装修工程 施工劳务分包清单

序号	项目编码	项目名称	单位	数量	单价	造价	施工工艺、辅材料说明
					人工		
		小计					
		空调排水及车间洗手台排水					不含成品洗手池
1	031001006003	DN50PVC管	m	38.00			人工管道安装、辅材
2	031001006004	DN32PVC管	m	162.00			人工管道安装、辅材
3	031001006005	管道配件	批	1.00			人工，弯头直通及管道角码安装
		小计					
		强电部分					
1	030408001001	电房至AL-00（3*300+2*185）电缆（金环宇）	m	12.00			人工敷设电缆、辅材
2	030408001002	AL-00至AL-01（3*10+2*6）电缆（金环宇）	m	21.00			人工敷设电缆、辅材

端品精密AI智能滨海湾实验线厂房装修工程 施工劳务分包清单

序号	项目编码	项目名称	单位	数量	单价	造价	施工工艺、辅材料说明
					人工		
3	030408001003	AL-00至AL-02 (3*25+2*16) 电缆 (金环宇)	m	18.50			人工敷设电缆、辅材
4	030408001004	AL-00至AL-03 (3*25+2*16) 电缆 (金环宇)	m	28.50			人工敷设电缆、辅材
5	030408001005	AL-00至AL-04 (3*16+2*10) 电缆 (金环宇)	m	39.00			人工敷设电缆、辅材
6	030408001006	AL-00至AL-05 (3*16+2*10) 电缆 (金环宇)	m	46.00			人工敷设电缆、辅材
7	030408001007	AL-00至AL-06 (3*16+2*10) 电缆 (金环宇)	m	50.00			人工敷设电缆、辅材
8	030408001008	AL-00至AL-07 (3*25+2*16) 电缆 (金环宇)	m	28.00			人工敷设电缆、辅材
9	030408001009	AL-00至AL-08 (3*25+2*16) 电缆 (金环宇)	m	36.00			人工敷设电缆、辅材
10	030408001010	AL-00至AL-09 (3*50+2*25) 电缆 (金环宇)	m	44.00			人工敷设电缆、辅材
11	030408001011	AL-00至AL-10 (3*35+2*16) 电缆 (金环宇)	m	53.00			人工敷设电缆、辅材

端品精密AI智能滨海湾实验线厂房装修工程 施工劳务分包清单

序号	项目编码	项目名称	单位	数量	单价	造价	施工工艺、辅材料说明
					人工		
12	030411003001	电缆桥架200*100，镀锌桥架1.0厚	m	58.00			人工安装、辅材
13	030411003002	电缆桥架100*100，镀锌桥架1.0厚	m	72.00			人工安装、辅材
14	030411003003	设备用电桥架100*100，镀锌桥架1.0厚	m	55.00			人工安装、辅材
15	030411003004	桥架角铁支架	项	1.00			人工，角铁支架、其他辅材
16	030404017001	AL-00主电箱700*900*200外观尺寸	台	1.00			人工，电箱安装
17	030404017002	AL-01至AL-10车间电箱600*600*200外观尺寸	台	10.00			人工，电箱安装
18	030411004001	开关、电源插座、灯具连接等电线2.5mm ²	卷	20.00			人工敷设电线、辅材
19	030411004002	电源插座电线4mm ² （金环宇）	卷	18.00			人工敷设电线、辅材
20	030408001012	空调供电电缆线4mm ² 5芯线（金环宇）	米	200.00			人工敷设电线、辅材

端品精密AI智能滨海湾实验线厂房装修工程 施工劳务分包清单

序号	项目编码	项目名称	单位	数量	单价	造价	施工工艺、辅材料说明
					人工		
21	030408001013	设备供电电缆4mm ² 或6mm ² 5芯线（金环宇）	米	300.00			人工敷设电线、辅材
22	030404034001	照明开关（合格品牌）	个	18.00			人工安装、辅材
23	030404035001	电源插座（合格品牌）	个	109.00			人工安装、辅材
24	030404017003	空调漏电开关及塑料小电箱（合格品牌）	个	18.00			人工安装、辅材
25	030404017004	设备总制型开关及塑料小电箱（合格品牌）	个	56.00			人工安装、辅材
26	030411006001	接线86底盒（合格品牌）	个	300.00			人工安装、辅材
27	030411001001	镀锌管20/25及配件（国标镀锌线管）	m	1300.00			人工安装、辅材
28	030412001001	LED48W平板灯（合格品牌）	套	156.00			人工，平板灯安装、辅材
29	030412001002	排气扇（力美）	套	22.00			人工，排气扇安装、辅材

端品精密AI智能滨海湾实验线厂房装修工程 施工劳务分包清单

序号	项目编码	项目名称	单位	数量	单价	造价	施工工艺、辅材料说明
					人工		
		小计					
		气管部分					
1	030801016001	PPR主管DN50	m	228.00			人工, PPR管安装、辅材
2	030801016002	PPR接驳管DN32	m	175.00			人工, PPR管安装、辅材
3	030804014001	双头气管快速接头	个	56.00			人工, 接头安装、辅材
4	030815001001	气管配件	批	1.00			人工, 弯头直通及管道角码安装、辅材
		小计					
		排尘管道部分					
1	030801016004	DN200PVC吸尘管道	m	135.00			人工, PVC管安装、辅材

端品精密AI智能滨海湾实验线厂房装修工程 施工劳务分包清单

序号	项目编码	项目名称	单位	数量	单价	造价	施工工艺、辅材料说明
					人工		
2	030801016005	DN75PVC吸尘管道	m	48.00			人工, PVC管安装、辅材
3	030815001002	管道配件	项	1.00			人工, 弯头直通及管道角码安装、辅材
4	030815001003	管道支架	项	1.00			人工, 角铁支架安装、辅材
5	030110002001	吸尘一体化处理设备	套	1.00			人工, 磨床吸尘一体化设备安装、辅材
		小计					
		排热管道部分					
1	030702001001	400*200镀锌方管	m ²	165.00			人工, 管道制作安装、辅材
2	030815001003	管道支架	项	1.00			人工, 螺杆支架安装、辅材
3	030801012001	设备端到管道接驳管道	台	14.00			人工, 铝箔波纹管安装、辅材

端品精密AI智能滨海湾实验线厂房装修工程
施工劳务分包清单

序号	项目编码	项目名称	单位	数量	单价	造价	施工工艺、辅材料说明
					人工		
4	030108001001	750圆筒风机	台	1.00			人工，风机安装及开孔、辅材
		小计					
		合计					
		税金3%					
		含税合计					