

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目					
		湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目-装饰工程					
		整个项目					
		A433					
1	011207002001	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨生态板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双面生态板 15mm	m2	14		
2	011207002003	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双面石膏板 9mm	m2	11.7		
3	011205004001	墙、柱面软包	1. 面层材料品种、规格:纤维布 0.2mm	m2	11.7		
4	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板面 墙柱面 2. 刮腻子遍数:耐水腻子 3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:ICI油漆 两底两面	m2	11.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:85mm 2. 基层材料种类、规格:阻燃夹板9mm 3. 面层材料品种、规格:黑色拉丝不锈钢 1.2mm	m	5		
14	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 不锈钢板装饰可视门铃口 2. 材料品种、规格:304#不锈钢 170*405*1mm	m2	0.07		
		A430					
15	011207002004	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨阻燃夹板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:双面阻燃夹板 9mm	m2	10.5		
16	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:竹木纤维集成墙板 6000*3000*9mm	m2	16.5		
17	010801001003	保护性拆除木门	1. 保护性拆除木门	樘	1		
18	010801006003	保护性拆除电子锁	1. 保护性拆除电子锁	套	1		
19	010801001004	木质门	1. 利旧安装木门 2. 门洞口尺寸:2360*1000mm	m2	2.36		
20	010801006004	门锁安装	1. 利旧安装电子锁	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
21	010808002002	金属门窗套	1. 基层材料品种、规格:夹板 15mm 2. 面层材料品种、规格:304#不锈钢 1mm	m2	2.4		
22	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:85mm 2. 基层材料种类、规格:阻燃夹板 9mm 3. 面层材料品种、规格:黑色拉丝不锈钢 1.2mm	m	5		
23	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 不锈钢板装饰 可视门铃口 2. 材料品种、规格:304#不锈钢 170*405*1mm	m2	0.07		
		A429					
24	011207002005	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨阻燃夹板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:双面阻燃夹板 9mm	m2	10.5		
25	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:竹木纤维集成墙板 6000*3000*9mm	m2	16.5		
26	010801001005	保护性拆除木门	1. 保护性拆除木门	樘	1		
27	010801006005	保护性拆除电子锁	1. 保护性拆除电子锁	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28	010801001006	木质门	1. 利旧安装木门 2. 门洞口尺寸:2360*1000mm	m2	2.36		
29	010801006006	门锁安装	1. 利旧安装电子锁	套	1		
30	010808002003	金属门窗套	1. 基层材料品种、规格:夹板 15mm 2. 面层材料品种、规格:304#不锈钢 1mm	m2	2.4		
31	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:70mm 2. 基层材料种类、规格:阻燃夹板 9mm 3. 面层材料品种、规格:黑色拉丝不锈钢 1.2mm	m	5		
32	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 不锈钢板装饰可视门铃口 2. 材料品种、规格:304#不锈钢 170*405*1mm	m2	0.07		
		A424					
33	011207002006	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨阻燃夹板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:双面阻燃夹板 9mm	m2	24		
34	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:竹木纤维集成墙板 6000*3000*9mm	m2	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:70mm 2. 基层材料种类、规格:阻燃夹板9mm 3. 面层材料品种、规格:黑色拉丝不锈钢 1.2mm	m	5.7		
		A423					
36	011207002007	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨阻燃夹板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:双面阻燃夹板 9mm	m2	24		
37	011205001009	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:竹木纤维集成墙板 6000*3000*9mm	m2	24		
38	011105006006	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:70mm 2. 基层材料种类、规格:阻燃夹板9mm 3. 面层材料品种、规格:黑色拉丝不锈钢 1.2mm	m	5.7		
		A422					
39	011207002008	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨阻燃夹板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:双面阻燃夹板 9mm	m2	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
40	011205001010	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格: 竹木纤维集成墙板 6000*3000*9mm	m2	24		
41	011105006007	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 70mm 2. 基层材料种类、规格: 阻燃夹板 9mm 3. 面层材料品种、规格: 黑色拉丝不锈钢 1.2mm	m	5.7		
		A419					
42	011207002009	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型: 轻钢龙骨阻燃夹板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格: 双面阻燃夹板 9mm	m2	24		
43	011205001011	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格: 竹木纤维集成墙板 6000*3000*9mm	m2	24		
44	011105006008	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 70mm 2. 基层材料种类、规格: 阻燃夹板 9mm 3. 面层材料品种、规格: 黑色拉丝不锈钢 1.2mm	m	5.7		
		A517					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011207002010	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨阻燃夹板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:双面阻燃夹板 9mm	m2	9.6		
46	011205001012	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:竹木纤维集成墙板 6000*3000*9mm	m2	14.5		
47	010801001007	保护性拆除木门	1. 保护性拆除木门	樘	1		
48	010801006007	保护性拆除电子锁	1. 保护性拆除电子锁	套	1		
49	010801001008	木质门	1. 利旧安装木门 2. 门洞口尺寸:2360*1000mm	m2	2.36		
50	010801006008	门锁安装	1. 利旧安装电子锁	套	1		
51	010808002004	金属门窗套	1. 基层材料品种、规格:夹板 15mm 2. 面层材料品种、规格:304#不锈钢 1mm	m2	2.4		
52	011105006009	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:35mm 2. 基层材料种类、规格:阻燃夹板 9mm 3. 面层材料品种、规格:黑色拉丝不锈钢 1.2mm	m	4.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
53	011205001013	墙、柱面装饰板	1. 不锈钢板装饰 可视门铃口 2. 材料品种、规格:304#不锈钢 170*405*1mm	m2	0.07		
		A516					
54	011207002011	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨阻燃夹板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:双面阻燃夹板 9mm	m2	30		
55	011205001014	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:竹木纤维集成墙板 6000*3000*9mm	m2	30		
56	011105006010	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:85mm 2. 基层材料种类、规格:阻燃夹板 9mm 3. 面层材料品种、规格:黑色拉丝不锈钢 1.2mm	m	7.5		
		A513					
57	011207002012	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨阻燃夹板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:双面阻燃夹板 9mm	m2	10.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
58	011205001015	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:竹木纤维集成墙板 6000*3000*9mm	m2	16.5		
59	010801001009	保护性拆除木门	1. 保护性拆除木门	樘	1		
60	010801006009	保护性拆除电子锁	1. 保护性拆除电子锁	套	1		
61	010801001010	木质门	1. 利旧安装木门 2. 门洞口尺寸:2360*1000mm	m2	2.36		
62	010801006010	门锁安装	1. 利旧安装电子锁	套	1		
63	010808002005	金属门窗套	1. 基层材料品种、规格:夹板15mm 2. 面层材料品种、规格:304#不锈钢 1mm	m2	2.4		
64	011105006011	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:阻燃夹板9mm 3. 面层材料品种、规格:黑色拉丝不锈钢 1.2mm	m	4.5		
65	011205001016	墙、柱面装饰板	1. 不锈钢板装饰 可视门铃口 2. 材料品种、规格:304#不锈钢 170*405*1mm	m2	0.07		
		A504					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段: 湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011207002013	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨阻燃夹板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:双面阻燃夹板 9mm	m2	13		
67	011205001017	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:竹木纤维集成墙板 6000*3000*9mm	m2	21		
68	010801001011	保护性拆除木门	1. 保护性拆除木门	樘	1		
69	010801006011	保护性拆除电子锁	1. 保护性拆除电子锁	套	1		
70	010801001012	木质门	1. 利旧安装木门 2. 门洞口尺寸:2360*1000mm	m2	2.36		
71	010801006012	门锁安装	1. 利旧安装电子锁	套	1		
72	010808002006	金属门窗套	1. 基层材料品种、规格:夹板 15mm 2. 面层材料品种、规格:304#不锈钢 1mm	m2	2.4		
73	011105006012	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:85mm 2. 基层材料种类、规格:阻燃夹板 9mm 3. 面层材料品种、规格:黑色拉丝不锈钢 1.2mm	m	5.8		
		除甲醛费用					
74	011601014001	除甲醛	1. 室内甲醛净化	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目-安装工程					
		整个项目					
		A433					
75	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	m	3		
76	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-2. 5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	7.5		
77	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-1. 5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	4.5		
78	030413014002	单相二、三孔安全型插座	1. 名称:单相二、三孔安全型插座 2. 规格:250V/16A内 3. 安装方式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	030412006001	插座接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	个	1		
80	031401001020	脚手架		项	1		
		A419					
81	030412001018	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	m	3		
82	030412004035	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	7.5		
83	030412004036	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	4.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	030413014019	单相二、三孔安全型插座	1. 名称:单相二、三孔安全型插座 2. 规格:250V/16A内 3. 安装方式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	套	1		
85	030412006018	插座接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	个	1		
86	031401001018	脚手架拆搭费	1. 名称:脚手架拆搭费 2. 符合图纸设计、施工规范要求	项	1		
		A422					
87	030412001017	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	m	3		
88	030412004033	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	7.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	030412004034	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	4.5		
90	030413014018	单相二、三孔安全型插座	1. 名称:单相二、三孔安全型插座 2. 规格:250V/16A内 3. 安装方式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	套	1		
91	030412006017	插座接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	个	1		
92	031401001017	脚手架拆搭费	1. 名称:脚手架拆搭费 2. 符合图纸设计、施工规范要求	项	1		
		A423					
93	030412001016	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	m	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段: 湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	030412004031	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	7.5		
95	030412004032	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	4.5		
96	030413014017	单相二、三孔安全型插座	1. 名称:单相二、三孔安全型插座 2. 规格:250V/16A内 3. 安装方式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	套	1		
97	030412006016	插座接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	个	1		
98	031401001016	脚手架拆搭费	1. 名称:脚手架拆搭费 2. 符合图纸设计、施工规范要求	项	1		
		A424					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	030412001015	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	m	3		
100	030412004029	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	7.5		
101	030412004030	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	4.5		
102	030413014016	单相二、三孔安全型插座	1. 名称:单相二、三孔安全型插座 2. 规格:250V/16A内 3. 安装方式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	套	1		
103	030412006015	插座接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	030412006011	插座接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	个	1		
110	031401001011	脚手架拆搭费	1. 名称:脚手架拆搭费 2. 符合图纸设计、施工规范要求	项	1		
		A430					
111	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	m	3		
112	030412004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	7.5		
113	030412004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	4.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
114	030413014009	单相二、三孔安全型插座	1. 名称:单相二、三孔安全型插座 2. 规格:250V/16A内 3. 安装方式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	套	1		
115	030412006008	插座接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	个	1		
116	030405015008	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:300*300mm 3. 安装方式:天花安装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	台	1		
117	031301002008	开天花排气扇孔	1. 名称:开天花排气扇孔 2. 规格:300*300mm 3. 部位:天花石膏板 4. 符合图纸设计、施工规范要求	个	1		
118	031401001008	脚手架拆搭费	1. 名称:脚手架拆搭费 2. 符合图纸设计、施工规范要求	项	1		
		A431					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段: 湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	030412001019	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	m	3		
120	030412004037	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	7.5		
121	030412004038	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	4.5		
122	030413014020	单相二、三孔安全型插座	1. 名称:单相二、三孔安全型插座 2. 规格:250V/16A内 3. 安装方式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	套	1		
123	030412006019	插座接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	030405015013	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:300*300mm 3. 安装方式:天花安装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	台	1		
125	031301002013	开天花排气扇孔	1. 名称:开天花排气扇孔 2. 规格:300*300mm 3. 部位:天花石膏板 4. 符合图纸设计、施工规范要求	个	1		
126	031401001019	脚手架拆搭费	1. 名称:脚手架拆搭费 2. 符合图纸设计、施工规范要求	项	1		
		A504					
127	030412001014	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	m	3		
128	030412004027	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	7.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	030412004028	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	4.5		
130	030413014015	单相二、三孔安全型插座	1. 名称:单相二、三孔安全型插座 2. 规格:250V/16A内 3. 安装方式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	套	1		
131	030412006014	插座接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	个	1		
132	031401001014	脚手架拆搭费	1. 名称:脚手架拆搭费 2. 符合图纸设计、施工规范要求	项	1		
		A513					
133	030412001012	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	m	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 24 页 共 28 页

改造项目

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	030412004023	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	7.5		
135	030412004024	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	4.5		
136	030413014013	单相二、三孔安全型插座	1. 名称:单相二、三孔安全型插座 2. 规格:250V/16A内 3. 安装方式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	套	1		
137	030412006012	插座接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
138	030405015012	排气扇	1.名称:排气扇 2.规格:300*300mm 3.安装方式:天花安装 4.符合图纸设计、施工规范要求	台	1		
139	031301002012	开天花排气扇孔	1.名称:开天花排气扇孔 2.规格:300*300mm 3.部位:天花石膏板 4.符合图纸设计、施工规范要求	个	1		
140	030703007012	人工拆装冷气口	1.名称:人工拆装冷气口 2.符合图纸设计、施工规范要求	个	1		
141	031401001012	脚手架拆搭费	1.名称:脚手架拆搭费 2.符合图纸设计、施工规范要求	项	1		
		A516					
142	030412001013	配管	1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗装 4.符合图纸设计、施工规范要求	m	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	030412004025	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	7.5		
144	030412004026	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	4.5		
145	030413014014	单相二、三孔安全型插座	1. 名称:单相二、三孔安全型插座 2. 规格:250V/16A内 3. 安装方式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	套	1		
146	030412006013	插座接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	个	1		
147	031401001013	脚手架拆搭费	1. 名称:脚手架拆搭费 2. 符合图纸设计、施工规范要求	项	1		
		A517					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段: 湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
148	030412001010	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	m	3		
149	030412004019	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	7.5		
150	030412004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 符合图纸设计、施工规范要求	m	4.5		
151	030413014011	单相二、三孔安全型插座	1. 名称:单相二、三孔安全型插座 2. 规格:250V/16A内 3. 安装方式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	套	1		
152	030412006010	插座接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 符合图纸设计、施工规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 28 页 共 28 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		3930.11	
1.1		装饰工程		3527.71	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		1799.38	
1.1.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		306.87	
1.1.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		278.97	
1.1.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		362.67	
1.1.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		850.87	
1.1.2	2	措施实施费用		1728.33	
1.1.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.1.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程		1143.44	
1.1.2.19.1	011601002001	垂直运输		1143.44	
本页小计				2942.82	

措施项目清单计价表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	其他脚手架工程		584.89	
1.1.2.22.1	011601001001	脚手架		584.89	
1.2		安装工程		402.4	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		402.4	
1.2.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		68.63	
1.2.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		62.39	
1.2.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		81.1	
1.2.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		190.28	
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.2.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.2.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊项天棚内施工增加费			
1.2.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.2.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.2.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.10	2.10	施工便道			
1.2.2.11	2.11	样板引路			
本页小计				987.29	
合计				3930.11	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段: 湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 1 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 湾区1号A区4-5楼办公室维修改造
标段: 湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 3 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.2.2.3	GJSJSG00003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊项天棚内施工增加费									
1.2.2.4	GGCSF000003	赶工措施费									
1.2.2.5	YJSGZJ00003	夜间施工增加费									
1.2.2.6	2.6	综合脚手架									
1.2.2.6.1											
1.2.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡									
1.2.2.7.1											
1.2.2.8	2.8	施工围挡照明									
1.2.2.8.1											
1.2.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚									
1.2.2.9.1											
1.2.2.10	2.10	施工便道									
1.2.2.10.1											
1.2.2.11	2.11	样板引路									
1.2.2.11.1											
合计					3930.11	432.16		833.96	208.52	252.88	

注：1. 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

暂列金额明细表

标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

工程名称: 湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

增值税计价表

标段：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

工程名称：湾区1号A区4-5楼办公室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]