

端品精密AI智能滨海湾实验线厂房装修工程
消防专业分包清单

序号	项目编码	项目名称	单位	数量	单价			造价	施工工艺、主、辅材料说明
					人工	主材	合计		
		消防部分							
1	030901003001	喷淋头改造（上喷改下喷）	个	145.00					人工材料，下喷喷淋头，每个平均加1.5米管道
2	030412001001	应急照明	个	12.00					人工材料，安装国标应急照明灯
3	030412001002	安全出口指示灯	个	12.00					人工材料，安装国标安全出口指示灯
4	030412001003	疏散指示灯	个	6.00					人工材料，安装国标疏散指示灯
5	030904001001	拆改烟感（利旧）	个	21.00					人工，利旧拆改
6	030901010001	拆改室内消火栓箱	个	3.00					人工材料，利旧拆改，加长管道
7	030905001001	拆改声光及手动报警器	套	3.00					人工材料，利旧拆改，加长管线
8	030702001001	新建消防强排风管道	m²	95.00					人工材料，镀锌铁皮管道覆盖防火棉
9	030702001002	风管支架	项	1.00					人工材料，螺杆支架

端品精密AI智能滨海湾实验线厂房装修工程
 消防专业分包清单

序号	项目编码	项目名称	单位	数量	单价			造价	施工工艺、主、辅材料说明
					人工	主材	合计		
10	030703007001	新增强排风口及安装百叶	个	13.00					人工材料，300*900金属排风百叶
		小计							
		合计							
		税金9%							
		含税合计							