

滨海大道(交椅湾段)新建市政消火栓工程 劳务(含辅材、机械费用)清单

序号	材料名称	材料规格	单位	工程量	单价	合价	备注
1	管道安装	DN160	m	131.00			含辅助材料
2	管道安装	DN65	m	14.00			含辅助材料
3	消火栓安装	防撞型 SSF150/65-1.6	套	61.00			含辅助材料
4	砖砌阀门井开洞	/	个	61.00			含辅材、机械费用
5	挖沟槽土方	按设计要求	m ³	154.55			含辅材、机械费用
6	土方回填	按设计要求	m ³	44.02			含辅材、机械费用
7	石粉回填	按设计要求	m ³	108.22			含辅材、机械费用
8	余方弃置		m ³	110.53			含辅材、机械费用
9	拆除人行道砖		m ²	262.00			含辅材、机械费用
10	拆除人行道基层		m ²	262.00			含辅材、机械费用
11	恢复人行道基层	按设计要求	m ²	262.00			含基层材料
12	恢复人行道砖	按设计要求	m ²	262.00			含辅助材料
13	拆除非机动车道路面		m ²	6.00			含辅材、机械费用
14	拆除非机动车道基层		m ²	6.00			含辅材、机械费用
15	恢复非机动车道基层	按设计要求	m ²	6.00			含基层材料
16	恢复非机动车道路面	按设计要求	m ²	6.00			含辅助材料
17	拆除现状机动车道路面		m ²	20.50			含辅材、机械费用
18	拆除现状机动车道基层		m ²	20.50			含辅材、机械费用
19	恢复现状机动车道基层	按设计要求	m ²	20.50			含辅助材料
20	恢复现状机动车道路面	按设计要求	m ²	20.50			含基层修复人工
21	管材配件安装费(暂定)	按设计要求	项	1.00			按现场实际工程量及确定单价计算

**滨海大道(交椅湾段)新建市政消火栓工程
劳务(含辅材、机械费用)清单**

序号	材料名称	材料规格	单位	工程量	单价	合价	备注
一	不含税合计						
二	税金6%						
三	含税合计						