

## 滨海大道(交椅湾段)新建市政消火栓工程 材料采购清单

序号	材料名称	材料规格	单位	工程量	单价	合价	备注
一	消火栓及管材部分						
1	塑料管	DN160, 1.0Mpa	m	131.00			PE给水管
2	塑料管	DN65, 1.0Mpa	m	14.00			PE给水管
3	地上式室外消火栓	防撞型 SSF150/65-1.6	套	61.00			球墨铸铁
4	管材配件(暂定)		项	1.00			根据现场实际工程量及确定单价
二	路面材料部分						
1	人行道砖	30*30*6cm	m <sup>2</sup>	262.00			
2	沥青混凝土	改性沥青	m <sup>3</sup>	3.87			根据设计要求级配
3	C20混凝土	C20	m <sup>3</sup>	3.69			
4	C25混凝土	C25	m <sup>3</sup>	0.54			
5	C30混凝土	C30	m <sup>3</sup>	3.69			
6	石粉	/	m <sup>3</sup>	109.00			
三	不含税合计						
四	税金(税率13%)						
五	含税合计						